ПРЕЗЕНТАЦИЯ · 14.10.2026

Строительно-монтажные работы: магазин ювелирных украшений «Московский Цепевязальный Завод» в ТРК «БУМ»

Заказчик: ООО «Солнечный свет» (SUNLIGHT)

Объект: магазин ювелирных украшений «Московский Цепевязальный Завод» (МЦЗ) в торговом центре: торговый зал 50,93 м², всего 56,15 м² (проект АР 61/27.07.2026-АР, ООО «МЦЗ Ритейл»)

Адрес: г. Москва, ул. Перерва, д. 43, стр. 1, ТРК «БУМ»

Закупка: запрос № 376-688 на площадке Bidzaar «Строительно-монтажные работы в г. Москва (ТЦ Бум) для ООО „Солнечный свет“»

Срок работ: 30 календарных дней, работы в ночное время; выход на СМР по запросу — 01.10.2026

Оплата: 40 % аванс, 40 % после завершения работ и открытия магазина, 20 % после устранения замечаний и подписания КС

Что предстоит сделать:

- демонтаж отделки и оборудования прежнего арендатора, временная выгородка с баннером на время работ;
- полы: наливная стяжка и керамогранит 600 × 1200 мм, алюминиевый плинтус;
- перегородки и обшивки из ГКЛ и ЦСП, двери, фасадное остекление, ревизия рольставней;
- отделка стен и потолков: окраска, композитные панели, зеркала, двухуровневый потолок из ГКЛ;
- кондиционирование и вентиляция, электромонтаж и освещение — «под ключ» со сдачей магазина по актам.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах



Помещение — вид из галереи торгового центра (фото заказчика)

Что нужно сделать по техническому заданию

Демонтаж и подготовка: комплексный демонтаж 57 м²: перегородки и обшивки из ГКЛ, фриз и вывеска, потолки «Грильято» и ГКЛ, напольная плитка, электрощит, фанкойл, проводка, роллета, торговое оборудование; две временные выгородки из ГКЛ с баннерами и дверью

Полы: наливной пол 57 м²; керамогранит 600 × 1200 мм — 56,08 м² (материал заказчика); алюминиевый плинтус h 60 мм — 31,45 м; L-профиль на стыке с галереей — 9,75 м; штроба под кабель в стяжке

Перегородки и обшивки: обшивки и перегородки П1–П7 из ГКЛ 9,5–12,5 мм и ЦСП 12 мм под крепление оборудования и полок

Проёмы: двери Д1 и Д3; ревизия стеклянной двери Д2 и рольставней с установкой ИБП и пульта; фасадное остекление О1–О3 — 8,83 м²; 6 скрытых лючков

Стены: подготовка и окраска в два слоя — 40,88 м²; композитные панели бежевого и золотого цвета; зеркала 4 мм — 14,58 м²; подложка под логотип на фризе

Потолки: двухуровневый потолок из ГКЛ с нишами — 54,54 м² с окраской 56,28 м²; «Грильято» — 5,22 м²; реечный алюминиевый — 6 м²; окраска запотолочного пространства

Кондиционирование и вентиляция: монтаж 2 фанкойлов с дренажом и пусконаладкой; воздуховоды стальные и гибкие — 16 м; 6 диффузоров; 4 регулировочных клапана

Электромонтаж: 2 щита, счётчик, 24 автомата, 29 розеток и выключателей, 93 светильника, LED-лента 12,5 м, кабель 945 м, лотки 38 м, 99 распаечных коробок; технический отчёт электролаборатории

Сдача магазина: вывоз мусора и клининг, план эвакуации, огнетушители, установка сейфов и полок; акты сдачи по перечню заказчика

УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА

- работы в ночное время, шумные — по согласованию с арендодателем; герметизация помещения плёнкой от пыли;
- временное электроснабжение и освещение на время работ — силами подрядчика;
- фотоотчёты по понедельникам, средам и пятницам; координация подрядчиков заказчика и арендодателя;
- приказы на ответственных за пожарную безопасность, производство работ, охрану труда и электробезопасность (группа не ниже IV), удостоверения сотрудников, членство в СРО;
- объёмы и формулы ведомости не менять — дополнения отдельным разделом; материалы — по рыночным ценам.

Фото помещения

Фото приложены заказчиком к запросу.



Помещение — фасад и торговый зал



Помещение — вход из галереи



Торговый зал — витрины и стена



Торговый зал — островные витрины

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru