ТЕНДЕР · 14.10.2026

Строительно-монтажные работы в шоуруме TALATU в центре дизайна ARTPLAY

Заказчик: ООО «ТАЛАТУ»

Объект: шоурум, 2-й этаж


Адрес: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 3

Площадь: 105 м²

Что нужно сделать по ТЗ:

- демонтаж по проекту, вынос и погрузка мусора, занос материалов, послестроительная уборка;
- облицовка стен ГКЛ в 2 слоя на металлическом каркасе (Knauf C 626), шпаклёвка, грунтовка и окраска стен;
- колеровочная 3100×3100 мм из газоблоков с тремя круглыми проёмами Ø1800 мм под стеклопакеты, облицовка стеклопластиком, натяжной потолок с LED-лентами;
- подвесные потолки из ГКЛ, зашивка балки и колонн, люки ревизии, окраска;
- полы: ковролин на клей, коммерческий линолеум в колеровочной; керамическая плитка в зоне кухни;
- монтаж освещения и электрики по проекту ЭОМ;
- монтаж вентиляции и кондиционирования по чертежам ОВ, замена решёток напольных конвекторов;
- скрытые работы — в присутствии заказчика, смета материалов и работ на согласование.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах



Здание — центр дизайна ARTPLAY, Нижняя Сыромятническая, 10с3

Помещение шоурума

Фото с объекта, 2025.



Помещение — общий вид



Витраж — оконный проём



Помещение — вид вдоль стены



Помещение — открытый потолок

Визуализация

Дизайн-проект шоурума TALATU (Le Atelier, стадия РП, 2025).



Шоурум — общий вид



Колеровочная — круглые проёмы



Стол — вид на экран



Стол — общий вид

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru