ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Демонтажные работы: подготовка помещений МЕДСИ к капитальному ремонту на Зелёном проспекте

Заказчик: АО «ГК «МЕДСИ»

Объект: нежилые помещения на 4–7 этажах

Адрес: г. Москва, Зелёный проспект, д. 7

Площадь: 3572 м²

Что нужно сделать по ТЗ:

- обследование объекта, фиксация на планах этажей инженерных сетей, подлежащих разборке;
- разборка инженерных систем: освещение, электроснабжение, сантехника, водоснабжение, канализация, вентиляция, кондиционирование, слаботочные системы (кроме сетей, обеспечивающих жизнедеятельность здания);
- снятие отделки: полы и стяжки, стены, потолки, двери, подоконники, откосы;
- снос ненесущих перегородок из кирпича и ГКЛ (кроме ограждений лестниц, лифтовых и технологических шахт);
- перечень материалов на утилизацию или повторное использование — совместно с заказчиком;
- таблицы объёмов отходов, регистрация в АИС ОССиГ, сортировка, погрузка, вывоз и утилизация мусора на полигоне;
- передача результата работ заказчику, технический надзор заказчика на весь период.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах



Коридор — этаж, подготовленный к демонтажу

Кабинеты

Фото с осмотра объекта.



Кабинет — окна и радиаторы



Кабинет — вскрытый подвесной потолок



Кабинет — остатки оборудования



Кабинет — перегородки и окна

Потолки и инженерные сети

Фото с осмотра объекта.



Потолок — воздуховоды и вскрытые плиты



Шахта — кабели у кирпичной стены



Помещение — щит и коммуникации



Потолок — кабели и светильники

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru