РесурсПроект

ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Демонтаж железобетонных полов и столбчатых фундаментов этажерки на площади Ганецкого, д. 1

Заказчик: ООО «Варшава»

Адрес: г. Москва, пл. Ганецкого, д. 1

Площадь: демонтаж полов — 675 м²

Срок работ: 22 календарных дня

Что нужно сделать по ТЗ:

- демонтаж железобетонных полов средней толщиной 200 мм — 675 м²;
- демонтаж железобетонных столбчатых фундаментов этажерки с обратной засыпкой грунтом — 24 шт.;
- работы — своими силами, техникой и материалами после демонтажа заказчиком встроенной двухэтажной этажерки;
- вывоз и утилизация мусора: бетон, бой железобетона, профлист, арматура;
- демонтированные металлоконструкции не вывозить — складировать на площадке по согласованию с заказчиком;
- начало работ — после письменного согласования заказчика; охрана труда и пожарная безопасность — на подрядчике.


Объект на карте: открыть на Яндекс Картах



Помещение — вид вдоль этажерки на стальных колоннах

Помещение перед демонтажем

Фото — ноябрь 2025 года, до начала работ.



Общий вид — этажерка и лестница



Этажерка — колонны и перекрытие



Помещение — пол и колонны этажерки

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru