ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Замена линолеума в кабинетах КДЦ «Медси» на Красной Пресне, 16

Заказчик: АО «Медси 2»; организатор закупки — АО «Группа компаний «Медси»

Объект: Клинико-диагностический центр «Медси» на Красной Пресне, кабинеты 1–7 этажей


Адрес: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 16

Площадь: 660,1 м² — 35 помещений (ведомость работ, Приложение №2 к ТЗ)

Что нужно сделать по ТЗ:

- замена линолеума в 35 кабинетах на 1–7 этажах, всего 660,1 м²;
- разборка плинтусов и снятие старого покрытия;
- ремонт стяжки и наливного пола — до 50 % площади;
- шлифование и выравнивание основания — до 50 %, обеспыливание, грунтовка;
- укладка ПВХ-покрытия типа Tarkett на клей с заведением на стену на 100 мм;
- монтаж плинтусов Döllken HK25 и EL3.5, порогов, обработка стыков;
- восстановление отделки перегородок при повреждении у плинтуса;
- укладка по инструкции производителя (Приложение №3 к ТЗ), работа в действующей клинике.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах



КДЦ «Медси» — здание на ул. Красная Пресня, 16

Кабинеты — существующее покрытие

Фото — осмотр объекта 06.07.2026.



Санузел кабинета — линолеум с заведением на стену



Кабинет — напольное покрытие у кушетки



Дверной проём — стык покрытий



Примыкание к стене — плинтус и покрытие

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru