ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Электромонтажные работы (раздел ЭОМ) в многопрофильном медицинском центре на ул. Перерва, 32

Заказчик: ООО «СМ-Клиника»

Объект: Многопрофильный медицинский центр: подвал, 1–4 этажи, кровля


Адрес: г. Москва, ул. Перерва, д. 32

Срок работ: август 2026 года (по ТЗ)

Что нужно сделать по ТЗ:

- электромонтажные работы по рабочей документации шифр 12/01-26ЭОМ;
- электроснабжение общеобменной вентиляции, кондиционирования и дымоудаления;
- монтаж ВРУ, панели ПЭСПЗ, щитов ЩС, ЩО, ЩАО по этажам, ЩРВ, ЩРК, ЩВДУ;
- распределительные сети в подвале и на 1–4 этажах;
- кабельные линии к вентиляционному оборудованию в подвале, на этажах и на кровле;
- силовые сети кабелем ППГнг(А)-HF, линии противопожарных систем — ППГнг(А)-FRHF;
- заземление корпусов оборудования по главе 1.7 ПУЭ;
- гарантия на работы — один год с подписания акта.


Объект на карте: открыть на Яндекс Картах




Медицинский центр — галерея второго света, идёт отделка

Помещения медицинского центра

Фото — осмотр объекта 09.07.2026.



Галерея — ограждения и стены под отделку



Лестница — центральный холл



Коридор — смонтированные перегородки и дверные проёмы



Этаж — перегородки и проходы

Инженерные сети и материалы



Потолок — существующие трассы и кабели



Коридор — трубопроводы и кабели под перекрытием



Открытое пространство — колонны и воздуховоды



Материалы — металлоизделия на объекте

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru