РесурсПроект

ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Ремонт кабинетов № 5 и № 9 на 2 этаже, ул. Новохохловская, 23, стр. 1

Заказчик: ООО «АЗУР эйр»

Объект: Офисные кабинеты № 5 и № 9, 2 этаж, деловой комплекс RING PARK

Адрес: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1

Площадь: кабинет № 9 — 60,2 м², кабинет № 5 — 89,6 м²

Что нужно сделать по ТЗ:

- демонтаж стеклянных перегородок и перегородок из ГКЛ, обоев, ламината, плинтусов;
- частичный демонтаж и монтаж потолка «Армстронг», замена плит заполнения;
- новые перегородки из ГКЛ выше 3 м в два слоя на металлическом каркасе с минватой;
- обшивка стеклянной перегородки ГКЛ на каркасе с минватой;
- стены: проклейка швов, шпаклёвка, обои под покраску, окраска в два слоя;
- укладка ламината, монтаж плинтуса и защитных уголков, замена порожка;
- монтаж стекла и шести дверей — по три в каждом кабинете;
- защита радиаторов, окон, датчиков и перегородок, уборка и вывоз мусора.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах




Деловой комплекс — коридор 2 этажа

Кабинеты


Фото — осмотр объекта 16.07.2026.



Кабинет — рабочая зона у окон



Кабинет — стены и потолок «Армстронг»



Кабинет — зона отдыха



Кабинет — радиаторы под окнами

Перегородки и полы



Стеклянная перегородка — матовое остекление



Перегородка — остеклённая дверь кабинета



Стеклянные перегородки — жалюзи и потолок



Пол — существующий ламинат

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru