РесурсПроект

ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Перепланировка офисных помещений на 15 этаже БЦ «Ново», ул. Сущёвский Вал, 18

Заказчик: ООО «Ново» (форма КП); работы для ООО «Медея Хоумапплайнс»

Объект: Офисные помещения 15 этажа бизнес-центра «Ново»

Адрес: г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 18

Срок работ: окончание — не позднее 01.11.2026

Площадь: зона работ — 1124 м² (укрытие и клининг по форме КП)

Что нужно сделать по ТЗ:

- демонтаж перегородок из ГКЛ — 276 м², потолков «Армстронг» и реечных — 80 м², подиума, ковровой плитки — 420 м²;
- перенос цельностеклянных перегородок — 130 м² с установкой шести дверей;
- новые перегородки из ГКЛ в два слоя с утеплением — 171 м², устройство и зашивка проёмов;
- стены: подготовка и окраска — 420 м²; потолки: «Армстронг» и реечные, окраска — 956 м²;
- полы: обратная укладка ковровой плитки — 420 м², керамогранит, фальшпол, 23 напольных лючка;
- электрика и СКС: кабели ППГнг(А)-HF — 2,4 км, UTP Cat5e — 8,4 км, светильники — 94 шт.;
- перестановка 130 рабочих столов, укрытие, клининг и вывоз мусора;
- обязательное посещение объекта; работы по архитектурным решениям заказчика.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах




Офис на 15 этаже — рабочие места у окон

Офисные помещения


Фото — осмотр объекта.




Опенспейс — рабочие места



Опенспейс — стены и потолок



Помещение — акустические панели на стене



Опенспейс — перегородки между столами

Коридоры и стеклянные перегородки




Коридор — отделка стен



Коридор — цельностеклянные перегородки



Переговорные — стеклянные перегородки и двери



Стеклянная перегородка — примыкание к стене

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru