ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Отделочные работы стен event-площадки 40 этажа МДК «Меркурий Тауэр»

Объект: МДК «Меркурий Тауэр», event-площадка 40 этажа (здание 2013 г. постройки)

Адрес: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15

Площадка: Bidzaar, ТЗ с откорректированным приложением от 12.10.2026

Что нужно сделать по ТЗ:

- защита существующей отделки и укрывание площадей на время работ;
- обклейка логотипов, декоративных дверей, полок и колонн, слаботочных устройств, дверей лифтового холла и галереи;
- окраска стен в 2 слоя по грунту: центральное ядро — 172 м², внешние стены площадки — 117 м²;
- окраска колонн — 72 м² и балок на высоте 3 м — 77 м²;
- окраска 9 дверей с откосами, с устранением трещин по периметру коробок; плинтус — 150 м.п.;
- тура или леса при необходимости, ежедневная и финальная уборка, вывоз мусора;
- материалы новые, 2026 года выпуска, с сертификатами; график и образцы — согласовать с заказчиком;
- исполнительная документация и акты скрытых работ; гарантия — не менее 24 месяцев.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах




Event-площадка 40 этажа — холл у лифтов

Event-площадка 40 этажа


Кадры из видео с осмотра площадки, 08.10.2026.




Стены зала — под окраску



Колонна и витражи — стены под окраску



Декоративные элементы — у витража



Зал — занавесы и подвесной потолок

Стены — текущее состояние покрытия

Фото и кадр видео с осмотра площадки, 08.10.2026.




Фактурное покрытие — трещина по стыку



Угол стены — повреждение покрытия



Фактурное покрытие — локальный дефект



Фактурное покрытие — трещина и отслоение

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru