ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Черновая и чистовая отделка технических помещений при реконструкции административного здания на ул. Менделеевской, 4

Заказчик: Филиал ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» в Московской области (генподрядчик), запрос предложений № 4287325 на B2B-Center

Объект: реконструкция административного здания: 1 секция, 7 этажей

Адрес: г. Москва, ул. Менделеевская, д. 4

Площадь: общая площадь здания 5 981,1 м²

Что нужно сделать по ТЗ:

- полный комплекс черновой и чистовой отделки техпомещений по РД «в производство работ» (АР1–АР3), материалы — поставка подрядчика;
- штукатурка стен цементными составами — около 2 350 м², шпаклёвка — около 2 400 м²;
- зашивка шахт и коммуникаций ГКЛВ по системам КНАУФ, звукоизоляция — около 600 м²; утепление форкамер минплитой;
- стяжки цементные армированные и уклонообразующие, наливные полы, в том числе антистатический — 83 м²;
- гидроизоляция обмазочная и рулонная с заведением на стены;
- окраска стен и потолков RAL 9003, в том числе огнестойкой краской КМ0, — около 3 350 м²;
- керамогранит 600×600 на полы — около 810 м² и стены, плинтус — около 670 пог. м;
- подвесные потолки Armstrong — 248 м², ревизионные лючки;
- исполнительная документация, уборка и вывоз мусора, заземление металлических элементов.


Объект на карте: открыть на Яндекс Картах




Административное здание — реконструкция, вид снаружи

Технические помещения

Фото — состояние объекта на момент тендера.



Техпомещение — коммуникации под перекрытием



Помещения — колонны и временные стойки



Этаж — открытая планировка без отделки



Помещение — проёмы под двери

Конструкции здания


Фото — состояние объекта на момент тендера.




Фасад — приямок вдоль стены



Перекрытие — арматурные каркасы



Монолит — опалубка и леса



Стена — проём для коммуникаций

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru