РесурсПроект

ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Ремонт и модернизация помещений строения 3 АО «ВТИ» на ул. Ленинская Слобода, д. 23

Заказчик: АО «ВТИ», запрос предложений № 33-679 от 24.02.2026

Объект: строение 3, этажи 1–4: ремонт помещений под организацию рабочих мест

Адрес: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 23, стр. 3

Срок работ: 45 дней

Что нужно сделать по ТЗ:

- ремонт помещений четырёх этажей по ведомости объёмов (приложение № 1 к ТЗ);
- очистка потолков, стен и балок от отслаивающихся покрытий, огрунтовка и шпаклёвка стен;
- полы: керамзитовая засыпка, армированные стяжки из пескобетона в санузлах, наливные полы;
- перегородки из ГКЛ толщиной 150 мм с минватой, обшивка стен и откосов отделочными панелями;
- утепление минватой 150 мм, керамогранит на стены и полы, подвесные потолки типа Армстронг и грильято;
- электромонтаж: щиты, лотки, кабель, светильники, розетки и выключатели;
- стояки ГВС и ХВС из полипропилена, сантехприборы, двери и подоконники;
- материалы — поставка подрядчика; работы — по правилам безопасности на территории заказчика.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах



Строение 3 — помещение этажа без отделки

Помещения под ремонт

Фото — осмотр объекта на этапе тендера.



Этаж — металлические балки перекрытия



Проём — откосы без отделки



Стена — разобранная кладка и коммуникации



Офис — каркасные перегородки с проёмами

Действующие лаборатории и кабинеты

Фото — осмотр объекта на этапе тендера.




Атриум — галереи этажей



Лаборатория — рабочие столы и оборудование



Лаборатория — стенд с приборами



Кабинет — полы из плитки и рабочие места

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru