ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения жилого комплекса на Новоалексеевской улице, д. 22

Заказчик: ООО УК «Эго-Комфорт» (управляющая компания)

Объект: многоквартирные дома корп. 1 и корп. 2 жилого комплекса с подземной автостоянкой (по проекту — вл. 22А)

Адрес: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 22, корп. 1 и корп. 2

Проект: 26/03/12-ВК.К «Водоснабжение и водоотведение»

Что нужно сделать по ТЗ:

- причина работ — повышенное содержание металлов в воде ХВС и ГВС по результатам лабораторных анализов (март 2026);
- заменить трубопровод от ввода в здание до ИТП — ориентировочно 50 пог. м;
- заменить горизонтальные лежаки в техподполье и подвале корпусов 1 и 2;
- заменить вертикальные стояки ХВС и ГВС во всех подъездах обоих корпусов;
- заменить подводки от стояков до полотенцесушителей в границах ответственности УК;
- соединения стальных оцинкованных труб — на грувлочных муфтах (вариант расчёта РесурсПроекта);
- промывка и гидравлические испытания новых участков и систем в целом;
- обследование заземления и уравнивания потенциалов в ИТП и на вводах — силами электролаборатории.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах



Техпомещение — коллекторы и стояки в изоляции

Насосные и тепловой пункт

Фото — техпомещения комплекса, материалы тендера.



Насосная станция — насосы Grundfos и шкаф управления



Тепловой пункт — пластинчатые теплообменники



Трубопроводы — обвязка оборудования



Гребёнка — подающие и обратные трубопроводы

Магистрали и арматура

Фото — техпомещения и паркинг комплекса, материалы тендера.



Паркинг — магистрали под перекрытием



Техпомещение — стояки и запорная арматура



Узлы — манометры и термометры



Фланцевое соединение — изоляция трубопровода

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru