ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Стены и перегородки из ГКЛ по системе Кнауф в промышленном парке на Алтуфьевском шоссе

Заказчик (генподрядчик): ООО «СтройИнком – К»

Объект: Промышленный парк в границах КРТ производственной зоны № 50 «Алтуфьевское шоссе», этап 1

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 27А

Срок работ: ориентировочно 27.04.2026 – 15.07.2026, 79 календарных дней

Что нужно сделать по ТЗ:

- стены, перегородки, шахты и обстройки из ГКЛ и ГКЛО толщиной 125 мм по системе Кнауф (С112) — с отм. 0.000 до +32.300, 9 уровней;
- каркас ПН75 с шагом стоек 600 мм, ГКЛ в 2 слоя с двух сторон, заполнение минераловатной плитой 50 мм;
- объём по ведомости — около 40 850 м², из них перегородки С112 — около 22 050 м², С112/А — около 17 470 м²;
- противопожарные перегородки: EI90 — 1 123 м², EI120 из ГСП «Сапфир» — 206,5 м²;
- монтаж всех креплений, закладных изделий и деталей;
- работы по рабочей документации шифр 24-07-24-АР6; ППР, график производства работ и поставки материалов;
- СРО на строительные работы; строительный контроль по СП 543.1325800.2024;
- гарантия на работы и материалы — не менее 5 лет.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах



Промышленный корпус — каркас и перекрытия, вид на этаж


Площадка: корпус и этажи




Нижний уровень — проезд вдоль корпуса



Фасад — навесные панели и вход



Этаж — криволинейная наружная стена



Нижний уровень — колонны и перекрытие


Помещения под перегородки



Монолит — проём в стене и колонны



Этаж — зал с сэндвич-панелями наружных стен



Этаж — колонны и связи покрытия



Этаж — свободная планировка до монтажа перегородок

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru