ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

# Проект организации работ и смета на снос сооружения гражданской обороны в Некрасовке

**Заказчик:** ФГУП «РТРС», филиал «МРЦ» (отделение Радиоцентр № 9)

**Объект:** Сооружение гражданской обороны, инв. № 1300404, кадастровый № 77:00:0000000:16095

**Адрес:** г. Москва, муниципальный округ Некрасовка, ул. 1-я Вольская, д. 22, соор. 1

**Площадь:** 245,2 м², строительный объём 1 084 м³

**Срок работ:** разработка документации — не более 45 календарных дней с даты договора

**Что нужно сделать по ТЗ:**

- разработать проект организации работ по сносу по Постановлению Правительства РФ № 509, сметную документацию и ведомости объёмов работ;
- сопроводить госэкспертизу достоверности сметной стоимости до положительного заключения;
- сооружение 1941 года, заглублённое, бескаркасное, 15,3 × 12,65 м: надземная и подземная части, фундаменты;
- по дефектной ведомости: разработка грунта — около 1 370 м³, разборка кирпичной кладки — около 437 м³, ж/б конструкций и фундаментов — около 300 м³;
- обратная засыпка котлована с уплотнением — около 2 035 м³, планировка участка — около 630 м²;
- временное ограждение из профнастила на ФБС с сигнальным освещением — 130 м, площадка складирования из дорожных плит — 530 м²;
- вывоз и утилизация строительного мусора на полигоны, рекультивация участка;
- согласование проекта сноса со службами; СРО на проектирование.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах



**Сооружение ГО** — вход в подземную часть

# Наземная часть



**Оголовки** — выступающие над землёй конструкции



**Покрытие** — ж/б плита над подземной частью



**Вентиляционный оголовок** — на обваловке



**Шахта** — оголовок на газоне

# Подземная часть



**Помещения** — кирпичные стены и проёмы



**Лестница** — завалы мусора



**Оборудование** — старые щиты




**Помещение** — стены и перекрытие

**ООО «РесурсПроект»** · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru