ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Замена трубопроводов ХВС и ГВС, обновление теплового пункта и ремонт помещений техцентра «Байкальская» ГК «Автомир»

Заказчик: ТСК «Байкальская» ГК «Автомир»


Адрес: г. Москва, ул. Иркутская, д. 5/6, стр. 1

Срок работ: ориентировочно 45 дней с момента заключения договора (ремонт помещений)

Что нужно сделать по ТЗ:

- замена изношенных трубопроводов оцинкованной бесшовной трубой: ХВС D110 — 470 м, ГВС D110 — 255 м, ГВС D63 — 80 м, ХВС D50 — 170 м;
- замена двух теплообменников и автоматики управления отоплением Alfa Laval;
- система уравнивания потенциалов в здании;
- демонтаж и восстановление потолка грильято и светильников в зонах прокладки труб;
- остеклённые перегородки на алюминиевом профиле с раздвижными воротами — 3 комплекта; замена фасадных панелей с торца, ремонт 6 ливневых воронок кровли;
- мойка: демонтаж плитки — 360,5 м², наливной шлифованный пол — 175 м²;
- душевые: облицовка, плитка 600×300, перегородки, потолок из металлокассет 600×600 — 42 м², 26 светильников IP67, вентиляционные клапаны, смесители, участки канализации D110 и D50;
- кабинет директора: дверной проём в ГКЛ, двойная дверь, ламинат — 35,1 м².

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах



Техцентр — здание на ул. Иркутской

Тепловой пункт и трубопроводы



Теплообменник — пластинчатый, под замену



Тепловой пункт — узлы и коллекторы



Трубопроводы — стояки и запорная арматура




Автоматика — шкаф управления отоплением


Помещения и фасад



Сервисная зона — плиточный пол с трапами



Пол — изношенная плитка



Потолок грильято — в зоне прокладки труб



Торец здания — сервисный въезд

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru